

Regione Siciliana E.R.S.U Palermo
Provincia di Palermo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di vernice intumescente per strutture in legno e ferro – Residenza Universitaria Schiavuzzo”

COMMITTENTE:


Data, 1/10/2014

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		per.ug.	lung.	larg.	Speso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1	Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per protezione da carico d'incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate, . Il trattamento a ... tiro in alto dei materiali, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.					92,900	92,90	
	SOMMANO m2						92,90	24,75 2'299,28
2	Fornitura e posa in opera di vernice intumescente trasparente per protezione da carico d'incendio di strutture in legno. Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito mediante ... eso il tiro in alto dei materiall, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.							
	vano scala 1					227,843	227,84	
	vano scala 2					317,387	317,39	
	vano CNS 1					116,649	116,65	
	vano CNS 2					40,765	40,77	
	vano cucina					97,570	97,57	
	vano corridoio					20,175	20,18	
	vano letto 1					115,458	115,46	
	vano letto 2					115,458	115,46	
	vano scala 3					200,000	200,00	
	SOMMANO m2						1'251,32	20,17 25'239,12
3	Approntamento di ponteggio, compreso nolo e smontaggio, con tubolari metallici (sistema tubogiuunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... r ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	vano scala 1 22.05 m2x 12m					264,600	264,60	
	vano scala 2 (ascensore) 4.55m x 8.05m x 12m					439,530	439,53	
	vano scala 3 4.95m x 4.95 m x6.00 m					147,010	147,01	
	SOMMANO m3						851,14	4,00 3'404,56
4	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... nto risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m ³ e per tutta la durata dei lavori							
23.01.01.10	Atrio scala 2 12.00 m x 1.20 m x 5.00					72,000	72,00	
	Atrio scala 2 4.60 m x1.20 m x 5.00					27,600	27,60	
	Atrio scala 3 8.20 m x1.20 m x 5.00m					49,200	49,20	
	Atrio scala 3 4.60 m x1.20 m x 5.00 m					27,600	27,60	
	Vano CNS 1-2 2(5.00 m x 1.20 m x 3.50 m)					21,600	21,60	
	Cucina 7.50m x 1.20m x 3.50m					31,300	31,30	
	Vano letto 1 6.90m x 1.20m x 3.50m					28,980	28,98	
	Vano letto 1 4.90m x 1.20m x 3.50m					20,580	20,58	
	Vano letto 2 6.90m x 1.20m x 3.50m					28,980	28,98	
	A RIPORTARE						307,84	30'942,96

COMMITTENTE:



2
6
7