


**ELENCO PREZZI**Fornitura e posa in opera di vernice intumescente per strutture in legno e ferro  
Residenza universitaria Schiavuzzo

N°	DESCRIZIONE
<b>1 NP1</b>	<p>Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per protezione da carico d'incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate, . Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito mediante applicazione a spruzzo, a pennello o con pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione, previo trattamento delle superfici da trattare. Lo spessore della protezione antincendio per conseguire il valore di resistenza al fuoco richiesto R60, sarà determinato in conformità alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni e/o attraverso calcoli analitici redatti da tecnici competenti abilitati. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">€/mq 24,75</p>
<b>2 NP2</b>	<p>Fornitura e posa in opera di vernice intumescente trasparente per protezione da carico d'incendio di strutture in legno. Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito mediante applicazione a spruzzo, a pennello o con pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione, previo trattamento delle superfici. Lo spessore della protezione antincendio per conseguire il valore di resistenza al fuoco richiesto R60, sarà determinato in conformità alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni e/o attraverso calcoli analitici redatti da tecnici competenti abilitati. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">€/mq 20,17</p>
<b>3 NP3</b>	<p>Approntamento di ponteggio, compreso nolo e smontaggio, con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo al fine di consentire il raggiungimento da parte dell'operatore del livello più alto al fine di eseguire l'intervento, compresa la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,</p> <p>1) munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio</p> <p style="text-align: right;">€/mc 4,00</p>
<b>4 23.1.1.10</b>	<p>Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:</p> <p>- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori</p> <p style="text-align: right;">€/mc 14,90</p>
<b>5 23.1.1.11</b>	<p>Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10</p> <p style="text-align: right;">Cad. € 11,10</p>



**FUNZIONARIO DIRETTIVO**  
Arch. Rosanna Giglio